

ELEVACIÓN ARQUITECTONICA

1 AR-05

ESC 1:100



ELEVACIÓN ARQUITECTONICA

2 AR-05

ESC 1:100



1. PUERTA METÁLICA CON ESPUMA INTERNA DE 6 TABLEROS, ABATIBLE DE UNA HOJA. APLICAR PINTURA FAST DRY (VERDE A ESCOGER POR EL DUEÑO)
2. MARCO DE MADERA ROJA DE CEDRO REAL, COMPLETAMENTE SECO Y CURADO CONTRA COMEJEN, PINTADO CON PINTURA DE ACEITE DEL MISMO TONO DE LAS PUERTAS
3. CUATRO BISAGRAS DE ACERO DE 3.5''X3.5'' NIQUELADAS SATINADAS,
4. CERRADURA DE PELOTA Y CERROJO ACABADO NIQUEL SATINADO MARCA YALE A ESCOGER POR EL DUEÑO
5. COLOCAR TOPE DE PUERTA TIPO DOMO ACABADO CROMADO MARCA TRUPER O SIMILAR A APROBAR
6. COLOCAR FIJA PUERTA EN CADA HOJA, CON GOMA ANTIDERRAPANTE
7. MOLDURA TAPA JUNTAS PECHO PALOMA AMBAS CARAS

DETALLE DE PUERTAS

ESC 1:10

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

PROPIETARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

UNIDAD SOLICITANTE: CONSEJO DE DIRECCIÓN

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE AULAS DE CLASES EN FINCA LA ENCANTADORA CENTRO REGIONAL CAMOAPA

FONDO DE INVERSION: FONDO

DESARROLLA: DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

DISEÑA: ARQ.DULCE CÓRDOBAS

REVISA: ING. LEYDHY CASCO

APRUEBA: ---

FECHA: FEBRERO 2024

CONTENIDO: ELEVACIONES ARQUITECTÓNICAS; DETALLE DE PUERTAS

FORMATO DE LAM.	ESCALA
A3	INDICADA

DIBUJO: ING. KRISTELL URBINA

LAMINA:

ESPECIALIDAD	DE.	SECUENCIA
AR-05	AR-08	05